

## ÁRAJÁNLAT

Készült: Uzsa Művelődési Ház fedett tornác építési munkáiról

Árforma: Szabadár


SzJ.: 41.20

	Anyag	Dij
Építési munka:	5 191 600	3 543 075
		<hr/>
		8 734 675
	ÁFA 27%:	2 358 362
		<hr/>
		11 093 037

azaz: tizenegymillió-kilencvenháromezer-harminchét 00/100 Forint

Lesenceistvánd 2015.08.17

**NYÍRŐ-BOGNÁR KÁROLY**  
építési vállalkozó  
8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 162.  
Adószám: 54187766-2-39  
Nyilv.szám: 5714525  
Szász: 10200720-48370985-00000000

  
Nyíró Károly  
ép.váll

1. Kőpillérek bontása

3 m3	-	-	48 000
	16 000		

2. Alapárok kiemelés IV.o. talajból

1,5 m3	-	-	10 800
	7 200		

3. Alap betonozás C12-es min. betonból

1,5 m3	21 350	32 025	13 725
	9 150		

4. Kőfal falazás bazaltkőből

2,5 m3	27 400	68 500	92 500
	37 000		

5. Feltöltés készítés lábazati falak közé

6 m3	5 850	35 100	18 000
	3 000		

6. Betonacél szerelés

0,25 m3	204 500	51 125	28 750
	115 000		

7. Vasalt aljzatbetonozás készítés

1 m3	22 450	22 450	12 000
	12 000		

8. Meglévő lapburkolat javítás

10 m2	4 250	42 500	37 000
	3 700		

9. Fa tetőszerkezet készítés rétegragasztott fenyőfából gyalult kivitelben /szarufák építő minőség/

140 m2	18 540	2 595 600	1 820 000
	13 000		

10. Lambériaburkolat készítés lemezfedés alá

140 m2	1 940 800	271 600	112 000
--------	--------------	---------	---------

11. Fóliaterítés készítés lemezfedés alá

140 m2	1 150 250	161 000	35 000
--------	--------------	---------	--------

12. Tetőlécezés készítés lemezfedés alá

140 m2	620 580	86 800	81 200
--------	------------	--------	--------

13. Tetőfedés készítés LINDAB cserepes lemezzel /komplett rendszer/

140 m2	3 850 2 200	539 000	308 000
--------	----------------	---------	---------

14. Eresz és lefolyócsatorna szerelés LINDAB lemezből /komplett rendszer/

32 fm.	3 650 1 800	116 800	57 600
--------	----------------	---------	--------

15. Fafelület mázolás lazúrral

465 m2	740 900	344 100	418 500
--------	------------	---------	---------

16. Teraszkorlát készítés terv szerint felületkezelve

30 fm.	27 500 15 000	825 000	450 000
--------	------------------	---------	---------

---

		5 191 600	3 543 075
--	--	-----------	-----------