

Bárány József e.v
 Villanyszerelő mester
 8254 Kővágóörs Ady Endre u. 3.
 Tel:+36-20/9276-154
 Adószám:61420115-2-39
 Nyilv.sz:3186989
 E-mail:rovidzarlat@freemail.hu

Név : Uzsa Község Önkormányzata

Cím : 8321 Uzsa Lázhegy u.21.

Kelt: 2020v...02.hó.24.nap

A munka leírása:
 Villanyszerelési munkák

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1 71-01-001-0110116 Védőcső elhelyezése előre elkészített horonyba, műanyag csőből, elágazó dobozokkal, belső átmérő: 11-16 mm MÜ III. műanyag védőcső, átmérő 16 mm 50 m 55 630 2.750 31.500	2.750	31.500
2 71-01-025-0110216 Védőcső elhelyezése falon kívül, előre elkészített tartószerkezetre szerelve, elágazó-dobozokkal, kemény műanyag gégecsőből, belső átmérő: 9-23 mm MG III. gégecső, átmérő 16 mm 50 m 55 630 2.750 31.500	2.750	31.500
3 71-01-033-0110436 Gipsz 3 db 3500 4500 10.500 13.500	10.500	13.500
4 71-01-051-0121001 Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése süllyesztve, fészekvésés nélkül VSZM MÜDS 65 komplett elágazó doboz 55 db 120 945 6.600 51.975	6.600	51.975
5 71-01-051-0121003 Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése süllyesztve, fészekvésés nélkül VSZM MÜDK 100 komplett elágazó doboz 5 db 195 945 975 4.725	975	4.725
6 71-01-051-0121004 Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése süllyesztve, fészekvésés nélkül VSZM MÜDK 150 komplett elágazó doboz 5 db 290 945 1.450 4.725	1.450	4.725

Ssz.	Tételszám nyíró Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyagár	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
7	71-02-001-0210002 Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, réz vagy alumínium érrel, leágazó kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² Mcu 450/750V 1x1,5 mm ² , tömör vezetővel, /H07V-U/ 1700 m	41	90	69.700	153.000
8	71-02-001-0210003 Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, réz vagy alumínium érrel, leágazó kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² Mcu 450/750V 1x2,5 mm ² , tömör vezetővel, /H07V-U/ 600 m	80	90	48.000	54.000
9	71-02-002-0213006 Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, réz vagy alumínium érrel, leágazó kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm ² Mkh 450/750V 1x 6mm ² , különlegesen hajlékony rézvezetővel, /H07V-K/ 50 m	180	180	9.000	9.000
10	71-02-003-0213010 Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, réz vagy alumínium érrel, leágazó kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-16 mm ² Mkh 450/750V 1x 10 mm ² , különlegesen hajlékony rézvezetővel, /H07V-K/ 90 m	310	225	27.900	20.250
11	71-02-026-0221521 Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-5 érű, réz vagy alumínium érrel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 1,5-2,5 mm ² MBcu300/500 V 3x1,5 mm ² , tömör rézvezetővel, /NYM/ 30 m	160	1305	4.800	39.150
12	71-02-026-0221522 Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-5 érű, réz vagy alumínium érrel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 1,5-2,5 mm ² MBcu300/500 V 3x2,5 mm ² , tömör rézvezetővel, /NYM/ 30 m	240	1305	7.200	39.150
13	71-02-029-0221570 Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-5 érű, réz vagy alumínium érrel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10 mm ² MBcu 300/500 V 5x10 mm ² , tömör rézvezetővel, /NYM/ 30 m	1540	1710	46.200	51.300

Ssz.	Tételszám nyíró Tételkírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyagár	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
14	71-03-062-0630017 Fésűs sín felszerelése kismegszakítókra, 14 - 57 modul méretig LEXIC LEGRAND fogas fésűssín, 3P, 19 készülékhez, R: 04943 2 db	5203	2475	10.406	4.950
15	71-05-051-0530211 Összeépíthető világítási szerelvények elemei; kapcsolóbetét elhelyezése (műanyag borítóelemek nélkül) Pdk2-102 kb2 kétpólusú kapcsolóbetét Valena 15 db	2200	1575	33.000	23.625
16	71-05-063-0311621 Összeépíthető világítási szerelvények elemei; csatlakozóaljzat (dugaszóaljzat) elhelyezése Phd2-16 nkb csatlakozóaljzat Valena 40 db	1900	1575	76.000	63.000
17	71-08-051-0623117 Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra 6 kA zárlati szilárdsággal, "B", "C" és "D" jelleggörbével, 1 pólusú MERLIN GERIN C60N 1P 16A B kismegszakító, R: 24051 30 db	990	2655	29.700	79.650
18	71-08-052-0623137 Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra 6 kA zárlati szilárdsággal, "B", "C" és "D" jelleggörbével, 2 pólusú és 1+N pólusú MERLIN GERIN C60N 2P 16A B kismegszakító, R: 24077 4 db	2954	3330	11.816	13.320
19	71-08-104-0122515 Áram-védőkapcsolók elhelyezése, váltakozó- és pulzáló egyenáramú kioldásra, gyorskioldással (6...40 ms), 6 kA zárlati szilárdsággal, 4 pólusú MERLIN GERIN ID/FI áram-védőkapcsoló, 4P, 40 A, 500 mA, R: 23046 2 db	11062	5580	22.124	11.160
20	71-09-013-0622079 Áramköri kiselosztók, falba süllyesztett kivételben kalapsínes szerelőlappal, N- és PE sìnnel, max. 63A-ig, IP 30 védettséggel (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók, stb. számára), üresen, kiselosztók 36 egység HENSEL VK 4336/HU lakáselosztó, 3 soros, falba építhető, ajtó, 355x551x99 mm, IP 40 2 db	24900	13590	49.800	27.180
21	71-10-001-0150653 Mennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre 28 db	8900	6075	249.200	170.100
22	71-10-061-0626521 Falon kívüli, vízmentes kültéri lámpák elhelyezése 4 db	11200	4680	44.800	18.720
23	71-13-042-1522671 Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, fürdőkád földelő kötése (EPH), egyenlő potenciálra hozás Áthidalás 3/4" csőre, 1m hosszú átmérő 10mm ² 5 db	5050	6750	25.250	33.750

Ssz.	Tételszám nyíró Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyagár	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
24	71-13-046 Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése 65 mp*	0	675	0	43.875
1.1 Építmény közvetlen költségei:				789.921	993.105
1.4 Közvetlen önköltség összesen				789.921	993.105
2.1 Árkockázati fedezet vet.alap				789.921	
2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap				789.921	
2.5 Fedezet vetítési alap 1.4					993.105
3.1 Tartalékkeret vetítési alap					1.783.026
4.1 ÁFA vetítési alap					1.783.026
4.2 Áfa				27%	481.417
5. A munka ára					2.264.443

Bárány József
villanyszerelő mester e.v.
8254 Kővágóórs, Ady E. u. 3.
Tel.: +36-20/9276-154
Adószám: 61420115-2-39 • VET-04024
Nyilv. sz.: 3186989 • Vall. igaz: ES-396371
Bank címe: 11400052-24256283