

## FELOLVASÓLAP


Ajánlattevő adatai			
Ajánlat tárgya	Uzsa, (Szentlélek- patak) 530. hrsz. meder- és partfal károsodások helyreállítása EBR 425 219		
Név és cím: (Cégnév, székhely, telephely)	UTPLAN '95 Építőipari és Szolgáltató Kft. 8900 Zalaegerszeg Árpád u. 19.		
Képviselője neve:	Horváth Béla	Képviselője címe:	8900 Zalaegerszeg Árpád u. 19.
Képviselője Telefonszáma:	+36 30 959 4709	Képviselője fax száma:	-
Mobil telefonszáma:		E-mail:	utplan100@utplan.t-online.hu

Ajánlati ár (HUF-ban ÁFA nélkül)	17 725 450
27% ÁFA	4 785 872
Egységes ajánlati ár (HUF-ban ÁFA-val)	22 511 322

Az ajánlati átalányár tartalmaz minden olyan költségtényezőt, melyek szükségesek a teljes ajánlatkérési dokumentáció szerinti létesítmény üzemképes (I. osztályú minőségű) megvalósítására. Ajánlatunk az Ajánlatkérési dokumentációban szereplő összes feladatra, felmerülő munkára és időtartamra vonatkozik.

Kelt: Zalaegerszeg, 2020. január 17.

UTPLAN '95 KFT.  
8900 Zalaegerszeg,  
Árpád u. 19.

  
.....  
(cégszerű aláírás)

## KIVITELEZŐI ÁRAJÁNLAT


Uzsa, Szentlélek- patak 530. hrsz. Meder- és partfal helyreállításra  
ebr:425 219

(Ft-ban)			
MUNKANEM	ANYAG	DÍJ	ÖSSZESEN
A.) Alsó támfalas szakasz kivitelezési munkái (100m)	8 348 000	8 286 000	16 634 000
B.) Felső árvédelmi töltéses szakasz kivitelezési munkái (205m)	171 450	920 000	1 091 450
<b>Összesen (nettó):</b>	<b>8 519 450</b>	<b>9 206 000</b>	<b>17 725 450</b>
<b>ÁFA 27 %:</b>			<b>4 785 872</b>
<b>MINDÖSSZESEN (bruttó):</b>			<b>22 511 322</b>

L=305 m

UTPLAN '95 KFT.  
8900 Zalaegerszeg,  
Árpád u. 19.

Készítette:



Horváth Béla  
UTPLAN '95 Kft.  
8900 Zalaegerszeg Árpád u. 19.

Dátum: Zalaegerszeg, 2020. január 17.

**A) Alsó támfalas szakasz kivitelezési munkái (100m)**

ANYAG

DÍJ

1, Ideiglenes meder, elzárás, bakhátas tereléssel 20,0 m3	a:	3 600	72 000	
	d:	4 200		84 000
2, Bevágás, munkaárok kiemelés géppel, elszállítása helyi lerakóra 630,0 m3	a:	0	0	
	d:	2 500		1 575 000
3, Úsztatott beton szoliter alapok készítése 52,0 m3	a:	27 000	1 404 000	
	d:	18 000		936 000
4, Zúzottkő ágyazat készítése az alaplemez alatt 45,0 m3	a:	6 000	270 000	
	d:	4 000		180 000
5, C30/37 monolit vb. lemezalap készítése vasszereléssel 62,0 m3	a:	38 000	2 356 000	
	d:	32 000		1 984 000
6, ZSE-30 vasbeton támfal készítése vasszereléssel 80,0 m3	a:	34 000	2 720 000	
	d:	28 000		2 240 000
7, Föld mellétöltés, tömörítéssel - háttöltés készítése 80,0 m3	a:	150	12 000	
	d:	2 000		160 000
8, D= 40-60 cm ideiglenes fagyálló terméskő szórás készítése a mederfenéken, mederrézsűben, ékelt száraz kőrakatként ( <i>Terméskő mederrézsű burkolat építése beton ágyazaton, fugázva - helyett</i> ) 62,0 m3	a:	22 000	1 364 000	
	d:	16 000		992 000
9, Vb. híd visszaépítése korláttal, zsaluzva 2,5 m3	a:	34 000	85 000	
	d:	28 000		70 000
10, Tereprendezés, füvesítés 260,0 m2	a:	250	65 000	
	d:	250		65 000

**A) Alsó támfalas szakasz kiv. munkái ÖSSZESEN:****8 348 000****8 286 000****B) Felső árvédelmi töltés szakasz kivitelezési munkái (205m)**

1, Bevágás, munkaárok kiemelés , kotrás géppel, elszállítása helyi lerakóra 214,0 m3	a:	0	0	
	d:	2 500		535 000
2, Föld- töltés helyreállítása, tömörítéssel 131,0 m3	a:	150	19 650	
	d:	2 000		262 000
3, Fahíd visszaépítése korláttal, lépcsővel 8,0 m2	a:	9 600	76 800	
	d:	6 000		48 000
4, Tereprendezés, füvesítés 300,00 m2	a:	250	75 000	
	d:	250		75 000

**B) Felső árvéd. töltés szakasz kiv. munkái ÖSSZESEN:****171 450****920 000**