

ÁRAJÁNLAT

Készült: Önkormányzat épületének tető és tetőfedés felújítási munkákról

Árforma: Szabadár

SzJ.: 41.20

	Anyagköltség	Munkadíj
	2 147 737	2 090 050
	<hr/>	
	4 237 787	
27% Áfa:	1 144 202	
	<hr/>	
Összesen:	5 381 989	

azaz: ötmillió-háromszáznolcvanegyezer-kilencszáznolcvankilenc 00/100 Forint

Tapolca 2019.11.11

MERSE LASZLÓ
3300 Tapolca, Bajcsy Zs. u. 37.
Adószám: 68197139-1-39
Nyilv.tart.szám: 51385783
KISADÓZO

1. Tetőfedés bontás

203 m2	-	-	142 100
	700		

2. Tetőszerkezet bontás

203 m2	-	-	203 000
	1 000		

3. Kémény bontás tetőn kívül

0,7 m3	-	-	17 500
	25 000		

4. Kémény bontás tetőn belül

0,6 m3	-	-	13 500
	22 500		

5. Tetőszerkezet készítés

203 m2	3 310	671 930	
	3 100		629 300

6. Tetőlécezés készítés cserépfedés alá

203 m2	695	141 085	
	650		131 950

7. Fóliaterítés cserépfedés alá /páraáteresztő/

203 m2	395	80 185	
	250		50 750

8. Cserépfedés készítés Creaton Hortobágy cseréppel

203 m2	3 360	682 080	
	1 250		253 750

9. Gerincfedés készítés

24 fm	5 450	130 800	
	1 100		26 400

10. Oromszegély szerelés horganyzott lemezből

33 fm	1 740	57 420	
	1 700		56 100

11. Eresz és lefolyócsatorna szerelés horganyzott lemezből

64 fm	1 820	116 480	
	1 700		108 800

12. Ereszburkolat készítés

32 m2	2 750	88 000	
	1 350		43 200

13. Kémény falazás tetőn kívül

0,7 m3	53 250	37 275	
	65 000		45 500

14. Kémény falazás tetőn belül

0,6 m3	46 420	27 852	
	50 000		30 000

15. Szellőzőcserép elhelyezés

50 db	1 385	69 250	
	320		16 000

16. Kéményszegély szerelés

1 db	8 120	8 120	
	14 000		14 000

17. Kőműves javítások

1 db	-	-	
	80 000		80 000

18. Törmelék elszállítás

15 m3	-	-	
	10 000		150 000

19. Fa felület mázolás

46 m2	810	37 260	
	1 700		78 200

 2 147 737

2 090 050