

SÁFÁR-BAU KFT
8284 Nemesgulács, Simon I. ltp. 15.
Adószám: 14826223-2-19
Cg. 19-09-511730/4
Sáfár József műszaki ellenőr
MŰE-É-1-19-0382
Tak. Szöv.: 72800054-15526160


ÁRAJÁNLAT

Uzsa Művelődési Ház fedett terasz építési munkáiról

	Anyag	Dij
	5 512 686	3 917 930
	<hr/>	
	9 430 616	
ÁFA 27%:	2 546 266	
	<hr/>	
	11 976 882	

azaz: Tíz: egymillió-kilencszázhetvenhatezernyolcszáznyolcvankettő 00/100 forint

Nemesgulács 2015.08.18


SÁFÁR-BAU KFT
8284 Nemesgulács, Simon I. ltp. 15.
Adószám: 14826223-2-19
Cg. 19-09-511730/4
Sáfár József műszaki ellenőr
MŰE-É-1-19-0382
Tak. Szöv.: 72800054-15526160

Főösszesítő

Földmunka	29 650	23 540
Síkalapozás	21 980	9 830
Helyszíni beton, vb. munka	68 956	38 226
Kőműves munka	56 220	121 084
Ácsmunka	3 351 200	2 311 760
Tetőfedő munka	572 260	323 760
Bádogos munka	123 420	63 030
Burkoló munka	53 160	46 200
Festési munka	413 100	484 500
Asztalos munka	822 740	496 000
	<hr/>	
	5 512 686	3 917 930

Földmunka

1. Alapárok kiemelés IV.o. talajból

1 m3	-	-	7 340
	7 340		

2. Kavics feltöltés készítés lábazati falak közé

5 m3	5 930	29 650	
	3 240		16 200

29 650	23 540
--------	--------

Síkalapozás

1. Alap betonozás C10-es min. betonból

1 m3	21 980	21 980	
	9 830		9 830

21 980	9 830
--------	-------

Helyszíni beton, vb. munka

1. Betonacél szerelés Ø8-16 mm vtg-ig

0,2 m3	205 520	41 104	
	117 210		23 442

2. Aljzatbetonozás C16-os min.betonból

1,2 m3	23 210	27 852	
	12 320		14 784

68 956	38 226
--------	--------

Kőműves munka

1. Meglévő kőpillérek bontása

2,8 m3	-	-	46 004
	16 430		

2. Lábazati kőfal falazás betonba falazott bazaltkőből

2 m3	28 110	56 220	
	37 540		75 080

56 220	121 084
--------	---------

Ácsmunka

1. Tetőszerkezet készítés gyalult tömbösített fenyő gerendából

142 m2	19 650	2 790 300	
	14 500		2 059 000

2. Fóliaterítés készítés tetőfedés alá

142 m2	1 240	176 080	
	320		45 440

3. Tetőlécezés készítés tetőfedés alá

142 m2	690	97 980	
	620		88 040

4. Ereszburkolat készítés lambériával

142 m2	2 020	286 840	
	840		119 280

3 351 200	2 311 760
-----------	-----------

Tetőfedő munka

1. Tetőfedés készítés LINDAB cserepes lemezzel

142 m2	4 030	572 260	
	2 280		323 760

572 260	323 760
---------	---------

Bádogos munka

1. Eresz és lefolyócsatorna szerelés LINDAB lemezből

33 fm.	3 740	123 420	
	1 910		63 030

123 420	63 030
---------	--------

Burkoló munka

1. Lapburkolat készítés Bramac lapból

12 m2	4 430	53 160	
	3 850		46 200

53 160	46 200
--------	--------

Festési munka

1. Falfelületek mázolósa

510 m2	810	413 100	484 500
	950		

413 100	484 500
---------	---------

Asztalos munka

1. Korlát készítés oszlopok közé

31 fm.	26 540	822 740	496 000
	16 000		

822 740	496 000
---------	---------